

株式会社 大武

ガス配管工事 見積書

140,600(円)

項目	数量	単価	金額
基本工事費	1	90,500	90,500
地中配管PE管30A	9	4,400	39,600
機器接続ガス栓(666)	1	_____	_____
機器接続ガス栓(697)	1	_____	_____
マイコンメーター取付	1	_____	_____
ガス栓ライン減額	1	-16,200	-16,200
接続工事費	2	1,300	2,600
諸経費			11,390
小計			127,890
消費税			12,789
端数減額			▲ 79
合計			140,600

基本工事費に含まれる配管延長は、メーター・ヘッダー側近の垂直配管のみ

なお、基本工事費に含むガス栓ライン工事費はヘッダー出側からガス栓までの配管工事・ガス栓取付工事およびメーターからヘッダーまでの埋設部で分岐しガス栓を取付ける工事3ライン分を含む

見積条件（左図 新築の戸建木造住宅）

・ガス機器：2台（設計対象は以下のガス流量とする）

①24号風呂給湯器（ガス消費量→給湯3.71m³/h、風呂0.92m³/h）

②ビルトインコンロ（ガス消費量→バーナーA0.35m³/h、バーナーB0.35m³/h）

・ガスメーターまでは、PE管の埋設管（延長9m）

・ガスメーター以降は、フレキ管の露出管（基礎の形状は考慮せず最短ルートで配管できるものとする。）

・機器接続工事は見積りに含む（ガス栓は機器接続ガス栓）

・外壁貫通における穴あけ及び穴補修は見積りに含まない

・配管ルート、管種、口径、支持金具の仕様は弊社の標準仕様とする

